广州市番禺两手硬装饰设计工程有限公司半包工程预算清单

两手硬装饰 ALL STRONG

企业使命：坚持两手抓，确保两手硬，为改变家装行业而努力奋斗！

我司依据《广东省商品房交付规定》、《建筑装饰装修工程质量验收规范》等相关专业技术规范查验标准，对贵府装修项目进行施工。

我司资质：建筑装修装饰工程专业贰级资质　国家颁发证书编号：D344366102；安全生产许可证 国家颁发证书编号：（粤）JZ安许证字号

工程地址：雅居乐锦官城1栋1509房	**业 主 称 呼：洪先生**	**联系电话：**
报价单位：广州市番禺两手硬装饰设计工程有限公司	**主案设计师：刘工**	**联系电话：19584856361**
合同编号：	**预 算 审 核：品控中心**	**服务热线：400-0568-668**

序号	一、《客厅、餐厅、过道、玄关》施工项目	数量	单位	综合单价（元）		合计	施工工艺及材料说明
				材料	人工		
1	地脚线铺贴(暗装)　（电视柜背面）	3.5	m	16	20	126	1、**地脚线由甲方提供或跟乙方另外购买** 2、石井牌或施工当地品牌水泥P·S·A 32.5矿渣硅酸盐水泥，纯水泥浆铺贴 3、水泥浆暗贴，确保地脚线与墙面平整 4、接缝处水泥砂浆批平处理
2	墙面、天花刮腻子（pvc阴阳角暗嵌拉直防撞条处理） （含入户过道处新做天花部分）	101	m^2	17	20	3737	1、墙面清理干净 2、**龙牌五福耐水腻子**批刮，砂纸打磨平整，确保内外角垂直 3、扇灰三遍、打磨平整待刷漆（毛坯墙面加3元/m²） 4、龙牌五福耐水腻子零甲醛，耐水耐潮， 粘结力强，细腻平滑等特性 5、墙面、天花阴角及阳角扇灰安装专用pvc防撞条处理，确保阴阳角垂直、水平 （特殊情况:如业主自聘工人涂刷乳胶漆、艺术涂料等工艺，人工费需另加10元/m²） **（世界500强中央企业北新建材）**
3	墙面、天花刷乳胶漆	125.4	m^2	0	14	1756	1、**三棵树墙面漆**（美好生活悦享家优粹墙面漆，美好生活净味抗碱底漆），底漆涂刷一遍，面漆涂刷两遍 2、滚涂或手刷工艺，按展开面积计算 3、颜色业主自选，调色漆每种颜色需加收300元/色损耗费及调色费 4、 具有高遮盖力，O级防霉， 强抗碱性，耐擦洗等特性 **（法国室内空气检测环境检测A+级标准）**
小计						**5619**	

序号	二、《房间》施工项目	数量	单位	综合单价（元）		合计	施工工艺及材料说明
				材料	人工		

1	墙面、天花刷乳胶漆	129.9	m^2	0	14	1819	1、**三棵树墙面漆**（美好生活悦享家优粹墙面漆，美好生活净味抗碱底漆），底漆涂刷一遍，面漆涂刷两遍 2、滚涂或手刷工艺，按展开面积计算 3、颜色业主自选，调色漆每种颜色需加收300元/色损耗费及调色费 4、 具有高遮盖力，O级防霉， 强抗碱性，耐擦洗等特性 **（法国室内空气检测环境检测A+级标准）**
小计						**1819**	
序号	**三、《厨房》施工项目**	**数量**	**单位**	**综合单价（元）**		**合计**	**施工工艺及材料说明**
				材料	**人工**		
1	地面水泥砂浆找平	5.1	m^2	20	32	265	1、地面清理，刷石井牌或施工当地品牌水泥P·S·A 32.5矿渣硅酸盐水泥水、水泥砂浆找平处理 2、水泥砂浆配比为1:3 3、如地面厚度超过5公分，每超厚度1cm另加10元/m^2
2	墙面水泥砂浆批荡	22.1	m^2	20	30	1104	1、墙面清理，刷界面剂强度石井牌或施工当地品牌水泥32.5砌筑水泥水、中砂水泥砂浆批平 2、水泥砂浆配比为1:3，墙面打灰饼冲筋处理，用压尺刮平 3、如墙面水泥砂浆厚度超过3公分，每超厚度1cm另加10元/m^2（空心砖墙面批荡另计）
3	地面防水处理	5.1	m^2	35	41	388	1、地面清洁，涂刷**KALE咖乐F30S聚合物防水浆料** 2、做48-72小时蓄水试验（甲方及小区物业参与验收） 3、防水施工工艺：地面涂刷两遍，阴角及管口位需用堵漏王特别补强处理，门框边需涂刷防水，门槛素水泥做1~2cm高反坎 4、按实际涂刷面积计算
4	墙面防水处理	22.1	m^2	35	41	1680	1、墙面清洁，涂刷**KALE咖乐F20聚合物防水浆料** 2、做洒水试验（甲方及小区物业参与验收） 3、防水施工工艺：墙面涂刷防水至铝扣板天花底部，涂刷两遍（墙脚涂刷F30S型号防水浆料至30cm高） 4、按实际涂刷面积计算
5	地面砖铺贴	5.1	m^2	26	54	408	1、**地砖由甲方提供或跟乙方另外购买，规格≥300*300mm≤600*1200mm** 2、石井牌或施工当地品牌水泥P·S·A 32.5矿渣硅酸盐水泥砂浆铺贴，水泥砂浆配比为1:3 3、如地面厚度超过6公分，每超厚度1cm另加10元/m^2 4、地砖采用45°斜铺工艺，则加收人工费19元/m^2 5、地砖（包含条形砖）采用“工”字型铺法工艺，则加收人工费39元/m^2 6、其他规格及特殊铺法价格另计 7、备注：750*1500规格另加42元/m^2，900*1800规格另加58元/m^2

6	墙面瓷砖铺贴	22.1	m^2	26	54	1768	1、**瓷砖由甲方提供或跟乙方另外购买，规格≥300*600mm≤600*1200mm** 2、石井牌或施工当地品牌水泥P·S·A 32.5矿渣硅酸盐水泥，纯水泥浆铺贴 3、瓷砖采用45°斜铺工艺，则加收人工费19元/m² 4、瓷砖采用“工”字型铺法工艺，则加收人工费39元/m² 5、其他规格及特殊铺法价格另计 6、备注：750*1500规格另加53元/m²，900*1800规格另加68元/m²
7	50排水管	2	m	35	45	160	1、“日丰”50排水管（A类） 2、定位、墙面凿槽，固定，试水、封管
8	75排水管	2	m	45	45	180	1、“日丰”75排水管（A类） 2、定位、墙面凿槽，固定，试水、封管
	小计					**5952**	
序号	**四、《卫生间》施工项目**	**数量**	**单位**	**综合单价（元）**		**合计**	**施工工艺及材料说明**
				材料	**人工**		
1	地面水泥砂浆找平	3.7	m^2	20	32	192	1、地面清理，刷石井牌或施工当地品牌水泥P·S·A 32.5矿渣硅酸盐水泥水、水泥砂浆找平处理 2、水泥砂浆配比为1:3 3、如地面厚度超过5公分，每超厚度1cm另加10元/m²
2	墙面水泥砂浆批荡	18.7	m^2	20	30	936	1、墙面清理，刷界面剂强度石井牌或施工当地品牌水泥32.5砌筑水泥水、中砂水泥砂浆批平 2、水泥砂浆配比为1:3，墙面打灰饼冲筋处理，用压尺刮平 3、如墙面水泥砂浆厚度超过3公分，每超厚度1cm另加10元/m²（空心砖墙面批荡另计）
3	沉箱底层做二次排水坡度找平处理(待定项目)	3.7	m^2	20	38	215	1、地面清理，刷石井牌或施工当地品牌水泥P·S·A 32.5矿渣硅酸盐水泥水、水泥砂浆放斜坡找平处理 2、水泥砂浆配比为1:3 3、沉箱四周阴角水泥砂浆批弧形斜角，排污管口加固，确保防水基底质量 4、如原沉箱没有二次排水口，做法及价格另议
4	地面防水处理	3.7	m^2	35	41	281	1、地面清洁，涂刷**KALE咖乐F30S聚合物防水浆料** 2、做48-72小时蓄水试验（甲方及小区物业参与验收） 3、防水施工工艺：地面涂刷两遍，阴角及管口位需用堵漏王特别补强处理，门框边需涂刷防水，门槛素水泥做1~2cm高反坎 4、按实际涂刷面积计算
5	墙面防水处理	18.7	m^2	35	41	1421	1、墙面清洁，涂刷**KALE咖乐F20聚合物防水浆料** 2、做洒水试验（甲方及小区物业参与验收） 3、防水施工工艺：墙面涂刷防水至铝扣板天花底部，涂刷两遍（墙脚涂刷F30S型号防水浆料至30cm高） 4、按实际涂刷面积计算

6	地面砖铺贴	3.7	m^2	26	54	296	1、**地砖由甲方提供或跟乙方另外购买，规格≥300*300mm≤600*1200mm** 2、石井牌或施工当地品牌水泥P·S·A 32.5矿渣硅酸盐水泥砂浆铺贴，水泥砂浆配比为1:3 3、如地面厚度超过6公分，每超厚度1cm另加10元/m^2 4、地砖采用45°斜铺工艺，则加收人工费19元/m^2 5、地砖（包含条形砖）采用“工”字型铺法工艺，则加收人工费39元/m^2 6、其他规格及特殊铺法价格另计 7、备注：750*1500规格另加42元/m^2，900*1800规格另加58元/m^2
7	墙面瓷砖铺贴	18.7	m^2	26	54	1496	1、**瓷砖由甲方提供或跟乙方另外购买，规格≥300*600mm≤600*1200mm** 2、石井牌或施工当地品牌水泥P·S·A 32.5矿渣硅酸盐水泥，纯水泥浆铺贴 3、瓷砖采用45°斜铺工艺，则加收人工费19元/m^2 4、瓷砖采用“工”字型铺法工艺，则加收人工费39元/m^2 5、其他规格及特殊铺法价格另计 6、备注：750*1500规格另加53元/m^2，900*1800规格另加68元/m^2
8	门槛石铺贴	1	m	25	70	95	1、**门槛石由甲方提供或跟乙方另外购买** 2、石井牌或施工当地品牌水泥P·S·A 32.5矿渣硅酸盐水泥沙浆铺贴，水泥砂浆配比为1:3 3、不足一米按一米计算
9	地漏安装	2	个	赠送		0	1、回字型斜坡快速排水铺砖工艺 2、地漏业主自购或跟乙方另外购买
10	挡水石安装	1.6	m	26	78	166	1、**挡水石由甲方提供** 2、石井牌或施工当地品牌水泥P·S·A 32.5矿渣硅酸盐水泥沙浆铺贴，水泥砂浆配比为1:3 3、不足一米按一米计算
11	沉箱陶粒回填处理	3.7	m^2	160	150	1147	1.专业优质陶粒回填沉箱 2.保证二次排水畅通，不可用建筑废料回填 3.按平面投影面积计算
12	50排水管	2	m	35	45	160	1、“日丰”50排水管（A类） 2、定位、墙面凿槽，固定，试水、封管
13	75排水管	2	m	45	45	180	1、“日丰”75排水管（A类） 2、定位、墙面凿槽，固定，试水、封管
14	110排污管	3	m	50	50	300	1、“日丰”110排污管（A类） 2、定位、墙面凿槽，固定，试水、封管
	小计					**6886**	
序号	**五、《阳台》施工项目（小阳台不动）**	**数量**	**单位**	**综合单价（元）**		**合计**	**施工工艺及材料说明**
				材料	**人工**		

1	天花刷乳胶漆	5.6	m^2	8	14	123	1、**三棵树墙面漆**（美好生活悦享家优粹墙面漆，美好生活净味抗碱底漆），底漆涂刷一遍，面漆涂刷两遍 2、滚涂或手刷工艺，按展开面积计算 3、颜色业主自选，调色漆每种颜色需加收300元/色损耗费及调色费 4、 具有高遮盖力，O级防霉， 强抗碱性，耐擦洗等特性 **（法国室内空气检测环境检测A+级标准）**
	小计					**123**	
序号	**六、《强电、弱电、给水、排水施工项目》施工项目** **欧系水电系统**	**数量**	**单位**	**综合单价（元）**		**合计**	**施工工艺及材料说明**
				材料	**人工**		
1	开关、插座、灯线路布置（强电） （意大利普睿司曼PrysmianM） （插座零火地三线同径）	15	位	70	68	2070	1、**意大利普睿司曼电线（RV系列多股软线，99.99%高纯电解铜，符合国标GB及国际电工标准IEC,全球线缆领导品牌意大利普睿司曼PrysmianM)，**照明线路2.5平方，插座线路2.5平方，空调及热水器专线4平方，超大功率电器专线6平方（不含插座开关面板） 2、开槽布线管暗装，过梁柱处用黄腊管套线凿墙暗藏，两手硬装饰专用**pvc分色阻燃线管** 3、pvc分色底盒，线管及底盒杯梳连接固定，管卡固定 4、排气扇按一位计算，2.5平方专线按两位计算，4平方专线按三位计算，多功能浴霸按三位计算，灯（日光灯、壁灯、吸顶灯等）按一位计算，开关底盒按一位计算，普通二三插面板按一位计算，单控串联筒灯按2个一位计算，单控串联灯带按一条（一圈）三位计算。
2	网络线路布置（弱电） （秋叶原超六类双屏蔽）	1	位	150	130	280	1、网络插为**秋叶原超六类双屏蔽4对双绞线**网络线布置 2、开槽布线管暗装，过梁柱处用黄腊管套线凿墙暗藏，线管为两手硬装饰专用pvc分色阻燃线管 3、pvc分色底盒，线管及底盒杯梳连接固定，管卡固定
3	开关及普通5孔插座面板（可选白、灰、金色）	10	个	25	10	350	1、**法国罗格朗 绮蕴系列**开关及普通插座面板 2、含人工安装接线及调试费用
4	空调、网络专用面板（可选白、灰、金色）	2	个	40	10	100	1、**法国罗格朗 绮蕴系列**空调、网络专用面板 2、含人工安装接线及调试费用
5	冷热给水管布置（德国立乐管道 ）	8	位	200	250	3600	1、定位、安装水管，试压（甲方现场检验）封管，不含水龙头、阀门 **2、立乐管道 Φ25PP-R 3.5mm壁厚6分热熔管（79年老品牌，品质保证）** 3、配套专用接头配件 4、一个出水口按一位计算；如需做循环回水系统，则一个热出水口按两位计算 注：如需更换入户主水管及室外给水管按米计算； （北欧化工高端纯新料，绝不添加回收料，更健康；非镀镍环保黄铜，拒绝重金属污染。）
6	总水阀安装（立乐管道 ）	1	位	70	35	105	1、**立乐管道** “PPR热熔球阀安装
	小计					**6505**	

序号	八、《其他综合部分》施工项目	数量	单位	综合单价（元）		合计	施工工艺及材料说明
				材料	人工		
1	地砖、墙砖美缝处理	49.6	m^2	10	20	1488	1、美缝剂做美缝处理，颜色业主自选；瓷砖规格≥300*300mm，其他规格价格另议
2	墙面、天花滚涂界面剂（客厅墙面）	97	m^2	3	6	873	1、墙面及天花灰尘清理 2、**东方雨虹界面剂**，人工滚涂一遍 3、加固基底，环保无毒、抗碱、防潮
3	大门、公共区域地面保护	1	项	赠送		0	1、大门保护；地面清理干净，两手硬专用超耐磨PVC复硬棉双层防水保护膜铺贴保护
4	全屋地面保护	75	m^2	8	7	1125	1、地面清理干净，两手硬专用超耐磨PVC复硬棉双层防水保护膜铺贴保护 2、如甲方要求不保护导致地砖刮花，本公司不负此责任
5	乳胶漆层砂纸打磨	160.2	m^2	0	9	1442	1、细砂纸打磨乳胶漆表面层
6	墙面补线槽	1	项	250	700	950	1、石井牌或施工当地品牌水泥32.5砌筑水泥，水泥砂浆配比为1:3 2、线槽湿水，中砂水泥砂浆抹平，确保线槽填补处与墙面平整 3、线槽位置挂纤维网防开裂处理
	小计					**5878**	

序号	九、《新建、修复》施工项目	数量	单位	综合单价（元）		合计	施工工艺及材料说明
				材料	人工		
1	墙面水泥砂浆批荡（电视背景墙）	4.8	m^2	20	30	240	1、墙面清理，刷界面剂强度石井牌或施工当地品牌水泥32.5砌筑水泥水、中砂水泥砂浆批平 2、水泥砂浆配比为1:3，墙面打灰饼冲筋处理，用压尺刮平 3、如墙面水泥砂浆厚度超过3公分，每超厚度1cm另加10元/m^2（空心砖墙面批荡另计）
2	门窗洞修补（3平方以内门窗）	4	个	40	90	520	1、旧门窗洞批荡修补处理，确保门框安装前基底牢固、平整 2、石井牌或施工当地品牌水泥32.5砌筑水泥，水泥砂浆配比为1:3
3	门窗洞修补（3平方以上门窗）	7	m	15	27	294	1、旧门窗洞批荡修补处理，确保门框安装前基底牢固、平整 2、石井牌或施工当地品牌水泥32.5砌筑水泥，水泥砂浆配比为1:3
	小计					**1054**	

序号	十、《旧房拆除》施工项目	数量	单位	综合单价（元）	合计	施工工艺及材料说明
1	拆除个性化项目	1	项	7048	7048	1、详见《拆除个性化项目》明细；
2	拆除废料运输车费	1	车	800	800	1、从小区物业指定地点外运废料，800元/车（1.5吨车），不足一车按一车算 2、如小区物业负责外运、公司则不收取运输车费
	小计				**7848**	

序号	十一、《特殊收费项目》	数量	单位	综合单价（元）		合计	施工工艺及材料说明
1	楼层增高费	1	项	0		0	1、无电梯楼层需增加此项增高费，具体费用根据现场实际情况按公司统一计算方式收费
2	搬运中转费	1	项	0		0	1、如1.5吨装卸车无法直接到达电梯口或楼梯口处，距离超过20米以上需增加此项搬运中转费，具体费用根据现场实际情况按公司统一计算方式收费
	小计					**0**	
	工程直接费合计:A					**41683**	
1	清装修期间垃圾及外运费	1	项	0	1251	1251	1、施工期间产生废料定期清扫装入编织袋待搬运下楼，做到安全文明施工 2、废料从施工现场清理干净、运走 3、不含甲方自购主材安装产生的废料清理 4、按工程结算直接费总额3%收取
2	材料搬运费	1	项	0	2084	2084	1、施工期乙方承包的材料搬运，不含甲方自购材料的搬运费用 2、按工程结算直接费总额5%收取
3	施工管理费	1	项	0	2501	2501	1、乙方施工管理人员监理费用、质量监测及工程保修、售后维护等费用 2、建筑业企业资质证书：国家建筑装修装饰工程专业贰级资质，证书编号：D344366102； 3、按工程结算直接费总额6%收取
4	设计费	1	项	0	2000	2000	1、含小区物业审批报建图，施工图，设计跟进服务费用
	工程间接费合计:B					**7836**	
	工程报价总额:A+B	**49519**					
1	开票税费	1	项	0	1486	1486	1、工程项目如需开具发票，按工程实际结算总金额收取3%开票税点 2、发票类型为普通增值税发票

编制说明：

1、以上项目工程结算以预算单价为本，所有工程量均按实际数量结算。

2、本报价不含小区物业管理处所交装修押金、装修垃圾费及装修管理费，小区物业管理处所交费用及装修押金由业主自理。

3、施工期间所有水费、电费、燃气费由甲方承担。

4、本报价表不含税金，如需开具发票，则加收票面金额的3%。

5、双方具体权利义务以签订的装修施工合同条款为准，此报价表作为合同的附件之一，具有同等法律效力。

6、本报价表一式二份，甲方和乙方双方各持一份。

7、本报价运输费及搬运费指可使用电梯费用，不含业主自购材料运输费及搬运费。

8、如施工小区有楼霸或其他原因干涉施工，导致施工成本增加，额外增加的费用由甲方承担。

9、如小区物业管理处不允许使用电梯搬运，搬运费则按无电梯楼层标准收取相应楼层增高费。

10、鉴于安全施工考虑,我司不负责暖气拆改，燃气移位，承重墙、梁、柱拆除，以及物业明文规定的相关项目。
11、广州市区（天河、越秀、海珠、白云、荔湾区）以外区域用当地水泥品牌。
12、砌砖墙、墙面批荡、贴瓷砖、刷防水、刷界面剂、刮腻子、刷乳胶漆项目，单门窗洞3m²以内（含）面积不减计算，单门窗洞3m²以上面积减半计算；
13、电位计算方法：排气扇按一位计算，2.5平方专线按两位计算，4平方专线按三位计算，多功能浴霸按三位计算，灯（日光灯、壁灯、吸顶灯等）按一位计算，开关底盒按一位计算，普通二三插面板按一位计算，单控串联筒灯按2个一位计算，单控串联灯带按一条（一圈）三位计算，地插另加50元/一位，其它特殊插座另补差价；注：插座零火地三线同径；
14、报价有效期为6个月，超出有效期开工，我司有权调整价格，望谅解。
15、工程完工后，水电隐蔽工程保修十年（非全改水电项目或甲方提供水电材料不予保修）,室内防水工程保修五年，泥水装饰工程保修两年，墙面和木制品装饰工程保修一年，自工程竣工验收之日起计，终生维护!
“先让您喜欢，再让您喜欢；”是我们装修经营理念，让我们真诚为您服务吧！
甲方签字： **乙方盖章：广州市两手硬装饰工程有限公司** **设计师签字：** **签字日期：** **盖章日期：** **签字日期：**